



Κατάλογος Μικρών Έργων¹

Αρ. Έκδοσης: 26/31.01.2024

Η έκδοση αφορά σε:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ☒ | Προσθήκη έργου |
| ☐ | Αφαίρεση έργου |
| ☐ | Άλλο |

¹ Κατά τα οριζόμενα στο αρ. 95 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

Η εν λόγω έκδοση αφορά στην προσθήκη έργων (Πίνακας Α) (κατά το αρ. 95 παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ), καθώς και στην γενική επικαιροποίηση λόγω έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-2032 από την ΡΑΕΥ (Απόφαση Ε-68/2023).

Για τα Μικρά Έργα που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2032, και παρουσιάζονται στον Κατάλογο Μικρών Έργων κατά τα οριζόμενα στο αρ. 95 παρ. 1 (Α) του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, παραπέμπουμε στην σχετική απόφαση ΡΑΕ στα έργα του Κεφ. ΙΙ και συγκεκριμένα στις παραγράφους:

1. Α6.1-Α6.9
2. Α7.3
3. Β2.1 –Β2.4 & Β2.6
4. Β3.1.1, Β3.1.3 & Β3.1.4
5. Β3.2.2-Β3.2.3
6. Β3.3.1-Β3.3.4
7. Β4.1
8. Β6.1, Β6.3, Β6.4, Β6.6-Β6.9, Β6.11-Β6.38

Πίνακας Α- Νέα Μικρά Έργα κατά το αρ. 94 παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ						
Αρ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡ. 92		ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
		Έργο Σύνδεσης Χρηστών	Έργο Ανάπτυξης ΕΣΦΑ			
1	Επιθεώρηση, γενική συντήρηση & επισκευή αντλιών LNG χαμηλής και υψηλής πίεσης (J3201A/J3201C & J3102A/J3103A)		✓	Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και την επίβλεψη από κατάλληλους μηχανικούς για την επιθεώρηση, την προγνωστική συντήρηση και την εκτέλεση των απαραίτητων επισκευών των 4 αντλιών LNG χαμηλής και υψηλής πίεσης.	€ 2.000.000	Τελική Επενδυτική Απόφαση: 01/2024 Έναρξη λειτουργίας/ Ένταξη στο σύστημα: 12/2024
2	Μεταλλική Οροφή στον ΜΣΣ Σιδηροκάστρου		✓	Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης/σχεδιασμός, η έκδοση Άδειας δόμησης και η ανέγερση ενός μονώροφου μεταλλικού κτιρίου, βιομηχανικής χρήσης, για την αποθήκευση & συντήρηση αντικειμένων εντός των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ στο Μετρητικό Σταθμό Σιδηροκάστρου. Το μεταλλικό κτίριο θα έχει συνολική επιφάνεια 450,00 τ.μ. (πλευρών 30,00μ x 15,00μ.) και καθαρό ύψος 7,00 μ. με δίρριχτη στέγη.	€ 100.000	Τελική Επενδυτική Απόφαση: 01/2024 Έναρξη λειτουργίας/ Ένταξη στο σύστημα: 12/2024

			Η θεμελίωση και η κατασκευή του μεταλλικού κτιρίου, καθώς και οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: α. Καθαίρεση και απομάκρυνση της υφιστάμενης πλάκας από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30,00μ x 15,00μ. περίπου. β. Εκσκαφή και κατασκευή της θεμελίωσης και της εδαφόπλακας του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και χάλυβα S500, σύμφωνα με τη στατική μελέτη του έργου που θα συνοδεύει την Άδεια Δόμησης της εν λόγω κατασκευής και τις ισχύουσες προδιαγραφές. γ. Τοποθέτηση των μεταλλικών στοιχείων της μεταλλικής κατασκευής, σε εφαρμογή της αντίστοιχης στατικής μελέτης αυτής. δ. Τοποθέτηση επικαλύψεων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια. ε. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Η/Μ μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας & τοποθέτησης στ. Υδραυλική εγκατάσταση (ύδρευση – αποχέτευση) σύμφωνα με την εγκεκριμένη Η/Μ μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας		
--	--	--	--	--	--

				& τοποθέτησης όλων των απαιτούμενων υλικών/εξοπλισμού. ζ. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου (βαρέως τύπου).		
3	Απαιτούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και εργαλεία		✓	Το έργο αφορά σε ένα καλάθι κεφαλαιουχικών δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση μηχανημάτων (εργαλείων) και μικρού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία και συντήρηση των ΚΛΣ του ΔΕΣΦΑ σε όλο το ΕΣΜΦΑ. Το φάσμα των εργαλείων και του εξοπλισμού ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες των κέντρων ΚΛΣ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: Αντλίες δοκιμής πίεσης, φορητές γεννήτριες, όργανα βαθμονόμησης, εργαλεία ηλεκτρολόγου και όργανα μέτρησης, αντικαταστάσεις κ.λπ.	€ 1.500.000	Τελική Επενδυτική Απόφαση: 01/2024 Έναρξη λειτουργίας/ Ένταξη στο σύστημα: 12/2025
4	Ανακαίνιση ΚΛΣ Πατήματος		✓	Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανακαίνιση του κτιρίου γραφείων λειτουργίας και συντήρησης στο Πάτημα Ελευσίνας. Η μελέτη/εργασία ανακαίνισης θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία: α) επανασχεδιασμό εσωτερικών κουφωμάτων, β) τροποποίηση ψευδοροφών, γ) νέα δάπεδα γραφειακών χώρων και διαδρόμων, δ)	€ 120.000	Τελική Επενδυτική Απόφαση: 01/2024 Έναρξη λειτουργίας/ Ένταξη στο σύστημα: 12/2024

				διακοσμήσεις τοίχων για χώρο εισόδου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.		
	Συνολικό κόστος	€ 3.720.000				